



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
เรื่อง เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ปปช. ๐๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อปล่อยระบายน้ำ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนยุทธศาสตร์การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๕๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างวางท่อปล่อยระบายน้ำ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๓,๑๐๐.๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างวางท่อปล่อยระบายน้ำตัววีที่ระบายน้ำ มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร เสริมผิวกว้าง ๑.๒๐ เมตร บ้านหนองแกหมู่ที่ ๖ ตำบลทรายทอง อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน ของ อบต.ทท.เลขที่ ๐๐๑-๒๕๖๐)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๕๓,๑๐๐.๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ป.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวอรกัญญา แสงพลรักษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจักรพล พลดี ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายชาญชัย ภูชาดิก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นายบุญทัน บุระพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา (องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ประเภทงานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแกหมู่ที่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์


ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา วันที่ 19 มีนาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	437,236.48	1.3074	571,642.97	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	1.00	3,000	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			574,642.97	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเพียง			553,100.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ..........ประมาณการ
(นายชาญชัย ภูชาดิก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รกร.ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวอรกัญญา แสงพลรักษา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นางสาวเกษรา พิชัยช่วง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจักรพล พลตื้อ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายบุญตัน บุระพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชาญชัย ภูชาดิก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ก่อสร้างวางท่อป๊อกระบายน้ำบ้านหนองแก หมู่ที่ 6

วางท่อป๊อกระบายน้ำฝารูปตัววี ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร ขยายผิว กว้าง 1.20 เมตร

ก่อสร้าง บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ตำบลทรายทอง

ตามแบบเลขที่ อบต.ทท.001-2560

ราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

ประมาณการวันที่ เดือน 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1 งานดินชุด								
ขุดดิน	243.87	ลบ.ม.		-	125.00	30,484	30,484	
งานตัดถนนหรือชน		ตร.ม		-	70.00	-	-	
2 งานวางท่อระบายน้ำ ชั้น 3 ขนาด 0.60				-		-	-	
ทรายรองพื้น	8.29	ลบ.ม	467.29	3,874	99.00	821	4,695	
คอนกรีตหยาบ	7.50	ลบ.ม	1,850.47	13,879	306.00	2,295	16,174	
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	10.62	ลบ.ม	1,943.93	20,645	306.00	3,250	23,894	
ท่อระบายน้ำชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 ม.	143	ท่อน	729.77	104,358	-	-	104,358	
ค้ำแรงวางท่อและวัสดุเรียงยาวแนว	143	ท่อน		-	188.00	26,884	26,884	
3 งานบ่อพัก ประมาณ 15 บ่อ				-		-	-	
เหล็ก RB 9	0.381	ตัน	21,391.18	8,150	3,401.00	1,296	9,446	
เหล็ก DB 12	0.759	ตัน	20,677.57	15,694	3,300.00	2,505	18,199	
ลวดผูกเหล็ก	29.00	กก.	46.73	1,355		-	1,355	
เหล็กฉาก 75x75x6mm	10	เส้น	820.10	8,201		-	8,201	
เหล็กแบน 3 นิ้วหนา 6 มม.	49	เส้น	550.00	26,950		-	26,950	
เหล็กแบน 3 นิ้วหนา 9 มม.	17	เส้น	780.00	13,260		-	13,260	
ค้ำแรงเชื่อมฝาบ่อพัก 15 ฝา	1,984	กก.			10.00	19,840	19,840	
งานไม้แบบ	91.86	ตร.ม				-	-	
ไม้แบบ (คิด 50% ของงานไม้แบบ)	91.86	ตร.ม	490.64	45,070	133.00	12,217	57,288	
4 งานคอนกรีตขยายผิว กว้าง 1.20 ม.								
งานทรายรองพื้น	8.58	ลบ.ม.	467.29	4,009	99.00	849	4,859	
คอนกรีตผสมเสร็จ	25.75	ลบ.ม.	1,943.93	50,056	306.00	7,880	57,936	
เหล็กตะแกรง wire mesh 4mm @ 0.2	171.60	ตร.ม	25.00	4,290	5.00	858	5,148	
ยางแอสฟัล	10.50	ลิตร	25.00	263	10.00	105	368	
งานรื้อถอนและติดตั้งระบบประปา	158.00	เมตร			50.00	7,900	7,900	
รวมค่างานต้นทุน...เป็นเงินทั้งสิ้น							437,236.48	
(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)								
ตัวอักษร								

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชาญชัย ภูชาดิก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน